

Beschlussvorlage

Beratungsfolge	Termin	Status	TOP
Bau- und Wegeausschuss Schülldorf	29.08.2023	öffentlich	9.
Gemeindevertretung Schülldorf	20.09.2023	öffentlich	

Beratung und Beschlussfassung über die Sanierung der Fußböden in den Containern neben dem Haus der Jugend

1. Darstellung des Sachverhaltes:

Nach einer Begehung wurden massive durch von außen eindringende Feuchtigkeit entstandene Schäden im Innenbereich der beiden Container festgestellt.

Um das weitere Eindringen der Feuchtigkeit zu verhindern, empfiehlt es sich, im Stirnbereich der Container die Eckbereiche mit Flüssigkunststoff und einer Vlieseinlage abzudichten. Alternativ könnte die Stirnfrontfläche der Container vollflächig mit einer Vorhangfassade bekleidet werden.

Der abgängige Fußbodenaufbau muss demontiert werden und durch eine vollflächige Estrichschüttung mit vorheriger Abdichtung durch eine Polymerbitumenbahn ersetzt werden. Die Kostenschätzung für die oben genannten Arbeiten belaufen sich auf 8.500,00 EUR.

2. Finanzielle Auswirkungen:

Im Haushaltsansatz unter dem PSK 3/36600.5211000 sind 8500,00EUR für die Sanierung der Containerfußböden eingestellt.

3. Beschlussvorschlag:

Es wird beschlossen, die Sanierungsarbeiten der beiden Containerfußböden zu beauftragen.

Im Auftrage

gez.
Christian Reese